

江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目分阶段竣工环境保护验收意见

2019年1月3日，江苏至尚天承纺织有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，组织公司相关人员、验收组织单位（常熟常环环境科技有限公司）、环评报告表编制单位（江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司）、验收检测单位（江苏清洲环保科技有限公司）的代表以及邀请的两位专家组成验收工作组（名单附后，由江苏至尚天承纺织有限公司董事长为验收负责人），对江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目的环境保护设施进行验收。验收工作组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南(污染影响类)、项目环境影响报告表及常熟市环境保护局的审批意见（常环建[2018]239号）等要求，开展了该项目的竣工环境保护验收工作，审阅了《江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目竣工环境保护验收分阶段监测报告》（QZJC201812210052），检查了项目现场，经讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

江苏至尚天承纺织有限公司，位于海虞开发二区智周路1号，主要从事家用纺织品织造。公司投资1000万元，租赁海虞开发二区智周路1号的土地10000平方米，购置相关生产设备，形成年产500万米复合布、6000吨坯布。由于市场竞争力加强，产品趋于饱和状态，处于规避市场风险的考虑，项目分两期实施，本次验收为第一阶段，本次验收年产复合布250万吨、坯布3000吨（1台复合机、8台经编机、2台分卷机未建设纳入二期）。

公司职工80人，生产采用单班制，每班工作8小时，全年生产天数300天，年工作时间2400小时。公司无食堂，餐饮外包。

(二)建设过程及环保审批情况

江苏至尚天承纺织有限公司于2018年5月委托江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司编制了《江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目环境影响报批表》，2018年6月25日取得了常熟市环境保护局《关于对江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目环境影响报批表的批复》（常环建[2018]239号）。项目2018年7月开工建设，2018年8月竣工完成。项目在立项、建设、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

(三)投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资为50万元。

(四)验收范围

本次验收对项目废气、噪声和废水进行验收。验收范围为江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目报告表通过审批的第一阶段建设内容，第一阶段验收内容为：年产复合布250万吨、坯布3000吨。

二、工程变动情况

由于市场竞争力加强，产品趋于饱和状态，处于规避市场风险的考虑，项目分两

期实施，本次验收为第一阶段，本次验收年产复合布 250 万吨、坯布 3000 吨，1 台复合机、8 台经编机、2 台分卷机未建设纳入二期建设。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256 号）文件，不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1. 废水

本项目不产生工业废水，生活污水现经化粪池预处理后，委托环卫清运。待污水管网接通，再接至常熟市周行污水处理厂处理，处理达标后排入常浒河。

2. 废气

本项目产生的废气为复合过程中热溶胶挥发产生的非甲烷总烃，产生的非甲烷总烃经过收集系统后通过低温等离子净化装置后通过一根 15 米高排气筒 P1 进行排放，未收集的有机废气在车间内进行无组织排放。

3. 噪声

本项目生产噪声源主要为复合机、经编机、整经机等机器运转产生的噪声各噪声源及源强。通过采取选择低噪声的设备、厂区隔声等方法进行消音降噪。

4. 固体废弃物

本项目的固体废物主要为生活垃圾及分卷过程中产生废边角料、废包装桶，生活垃圾及废边角料由环卫部门统一处理，生产过程中产生废包装桶，由生产厂家定期回收。

四、污染物达标排放情况

江苏清洲环保科技有限公司于 2018 年 10 月 24~25 日对本项目进行竣工环保验收监测，编制了竣工环境保护验收监测报告，验收监测期间生产设备运转正常，生产负荷满足验收监测要求。

1. 废气

根据江苏清洲环保科技有限公司检测报告（报告编号：QZ201812100000383），验收监测期间，复合过程中热溶胶挥发产生的非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。项目非甲烷总烃无组织排放监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值标准。

2. 噪声

根据江苏清洲环保科技有限公司检测报告（报告编号：QZ201812100000383），验收监测期间，项目厂界外 1 米东、南、西、北各监测点昼间噪声均符合符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

3. 污染物排放总量

验收监测期间，项目排放非甲烷总烃 0.0075t/a，项目固体废弃物处理处置率 100%，排放量为零，符合环评总量控制指标要求。

4. 卫生防护距离

环评要求生产车间设置 50 米的卫生防护距离，经核查，目前环评要求的卫生防护距离内无学校、医院、居民住宅环境敏感目标。

五、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》验收要求，建设单位落实了环评制

度和开展了验收监测，按照验收监测期间的监测数据，验收组同意通过“江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目废水、噪声、废气竣工环保设施验收”。

建议：

1. 完善验收期间工况材料；该项目的验收必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文）执行。固废征求当地环保部门意见。

2. 加大废气收集，加强后续污染防治设施的日常管理，优化布局，优选监测方法和标准，规范执行监测制度。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

验收会议人员签到表

项目名称：新建复合布、坯布加工项目

组织单位：江苏至尚天承纺织有限公司

会议地点：江苏至尚天承纺织有限公司

会议时间：2019 年 1 月 3 日

会议内容：江苏至尚天承纺织有限公司新建复合布、坯布加工项目竣工环境保护验收会议

姓 名	工 作 单 位	职 称	联 系 电 话
陈耀良	江苏至尚天承纺织有限公司	董事长	
丁孙磊	江苏清州环保科技有限公司	助理工程师	
郭洪萍	江苏环球嘉惠环境科学研究所	工程师	
徐虹	苏州市环环环境科技有限公司	总经理	
孙德彪	苏州大学	教授	
李勤	苏州市环科学会	高工	